

経営比較分析表（令和6年度決算）

静岡県 小山町









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cd2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	80.97	20.30	103.84	2,420

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
16,975	135.74	125.06
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
3,404	2.02	1,685.15



グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

一般会計繰入金により、①経常収支比率は100%を超えています。②累積欠損金比率は前年度から減少し類似団体と比べても低い状況です。また、⑤経費回収率は汚水維持管理費が減少したため前年度から改善したものの、依然100%を下回っています。営業損益が赤字となる中、企業債償還金の金額は今後も上昇傾向が見込まれるため、繰入金に頼らざるを得ない状況です。地方債元金償還金相当分は、一般会計繰入金で賄うこととしているため、④企業債残高対事業規模比率は0%（※）になります。下水道整備区域内にいる多くの方々に接続していただいているため、⑧水洗化率は類似団体平均を大きく上回っていますが、⑦施設利用率が類似団体より低い値が続いています。想定していた計画人口と比較し区域内人口が及ばない中、現在の処理能力の一部は、不測の事態におけるバックアップ的なものと捉えています。今後処理場設備の更新に合わせたダウンサイジングの検討や、広域化・共同化の観点から有益な方を県や他団体とともに検討します。（※）一般会計負担分を除くと事業債残高423,387千円÷営業収益87,003千円×100=486.63%になります。

2. 老朽化の状況について

本町下水道事業は、平成11年度より供用開始しています。下水道施設については、ストックマネジメント計画を策定しています。下水道事業の安定した運営を維持するため、計画に沿って国庫補助金等財源を活用しながら施設の改修を行っていきます。また、管渠の標準耐用年数は50年とされており（国土交通省通知）、当面の間は耐用年数を経過する管渠はありません。今後はストックマネジメント計画を基に安全に運営していく上で必要な管路の点検調査を実施し、管路の状況を確認していきます。

全体総括

今後も人口減少等による有収水量の減少や、汚水処理に関する経常経費の増加により、下水道事業の財政状況はますます悪化する見込みです。将来的に施設や管路の更新が本格化することに対応するため、ストックマネジメント計画に基づき、優先順位を明確にした施設整備を行うことで、将来の更新費用の平準化と経営負担の軽減を図ります。令和6年度に経営戦略を策定し、経費回収率や使用料単価の目標値を定めており、経費改修率向上に向けたロードマップを着実に実施することで独立採算制の原則を踏まえた事業運営の強化に努めていきます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。